

KENNISGEVING VAN EEN CONFORMITEITSATTEST VOOR EEN BEPERKT BODEMSANERINGSPROJECT (ART. 95 §2 VAN HET VLAREBO)

Dossier ingediend bij OVAM door: PM-Advies bv, Oude Galgenstraat 41, 2950 Kapellen
Titel bodemsaneringsproject: Beperkt bodemsaneringsproject Stookolieverontreiniging
Garage Van Osch Industriepark 1122 te 3545 Halen.
Gegevens over de opdrachtgever: OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen

Gegevens over de werken

Adres: Industriepark 1122 te 3545 Halen
Kadastrale gegevens: HALEN 1 AFD, sectie B, nr 67L2

OVAM verklaarde het bodemsaneringsproject d.d. 26-01-2022 conform aan de bepalingen van het Bodemdecreet.

De geplande werkzaamheden:

De bodemsanering wordt uitgevoerd door een uitgraving met bemaling van het grondwater. Het onttrokken grondwater wordt na zuivering geloosd op de gescheiden rioolsystemen via de Industrieweg. Het afgevoerde water wordt verderop geloosd in de Gete. Er zijn geen alternatieve lozingsmogelijkheden beschikbaar.

De uitgraving zal naar schatting 3 tot 4 werkdagen duren, de volledige termijn van de saneringswerken is geschat op 4 werkweken. Tijdens die periode zal een deel van het perceel mogelijk moeilijk toegankelijk zijn. Overdag kan er lawaai, stof en verkeershinder optreden. Tijdens de periode van de bemaling zal er een waterzuiveringsinstallatie aanwezig zijn. Deze zit in een container en zou geen hinder mogen veroorzaken. Aansturing van de waterzuivering verloopt via een 380V, 40A aansluiting.

Indien de waterzuivering om technische of logistieke redenen niet kan worden aangestuurd via het lokale elektriciteitsnet, wordt gebruik gemaakt van een stroomaggregaat. Hierdoor kan in beperkte mate een lichte geluidshinder ontstaan. De hinder is zeer beperkt en zal in de KMO zone weinig overlast veroorzaken.

Door de sanering zullen de concentraties in het vaste deel van de aarde en het grondwater worden teruggebracht tot de bodemsaneringsnorm.

Motivatatie 180 dagen: Er wordt een maximale uitgraving voorzien met uitzondering van eventuele restverontreiniging onder het gebouw of in bouwtechnisch! veiligheid technisch onbereikbare zones. Door de grondwaterbemaling zullen ook de terugsaneerwaarden voor het grondwater bereikt worden. Op basis van de onderzoeksgegevens en de ervaring met dit soort verontreinigingssituaties

kan met grote zekerheid gesteld worden dat geen aanvullende grondwateronttrekking noodzakelijk is. De totale duur van de werken wordt op 4 werkweken (1 maand) geschat.

Meer informatie betreffende het conformiteitsattest bij de hierna genoemde dienst van de gemeente: Milieudienst, Markt 14 te 3545 Halen - 013 61 81 24 - milieudienst@Halen.be

Het conformiteitsattest ligt gedurende de volgende periode ter inzage van het publiek bij de hierboven genoemde dienst :

Van 04/02/2022 tot en met 04/03/2022. Dit onverminderd de regelgeving over de openbaarheid van bestuur.

Gedurende een termijn van 30 dagen vanaf de bekendmaking (vanaf 4 februari 2022) kan beroep worden ingediend bij de Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, afdeling beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Bij het beroepschrift dient, op straffe van onontvankelijkheid, een afschrift van het conformiteitsattest gevoegd te worden.

Het digitale rapport van het beperkt bodemsaneringsproject kan gedownload worden via volgende link: <https://services.ovam.be/webloket-bodem/bsd/publicViews/bsps.seam>.

Halen 03/02/2022

de algemeen directeur,

I. Vrancken

de burgemeester,

E. Van Roelen